



OGGETTO: “LAVORI DI RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLE RETI IDRICHE DEI VILLAGGI NORD DELLA CITTÀ DI MESSINA” ANNO 2019 - 592 PN

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

IMPORTO A BASE D'ASTA			€ 240.000,00
di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a R.A. 1,80% € 4.320,00			
di cui Importo relativo all'incidenza della manodopera € 93.701,38			
I.V.A. su Lavori a base d'asta	22%	€ 52.800,00	
Competenze tecniche	1,80%	€ 4.320,00	
TOTALE somme a disposizione		€ 57.120,00	€ 57.120,00
IMPORTO COMPLESSIVO			€ 297.120,00

Messina lì 22/02/2019

Il Progettista e RUP
ing. Luigi Lamberto



COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Pag. 1

Articolo D'elenco	DESCRIZIONE DEI LA VORI	Unita di Misura	Quant.	Prezzo Unitario	Importo Totale	costo manodopera
1.4.4	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligatoria, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte					
	Si prevedono.....m. 1000,00	m	1 000,00	3,61	3 610,00	1 556,99
Pr.29	Demolizione di sottofondo di pavimentazioni stradali in conglomerato cementizio anche sottostanti le pavimentazioni in conglomerato bituminoso, con l'impiego del martello demolitore, eseguite per lavori di riparazione e manutenzione di apparecchiature idrauliche, compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta - per ogni metro quadrato e per centimetro					
	Si prevedono.....m2/cm. 7.000,00	m2/cm	7 000,00	1,60	11 200,00	3 360,00
1.2.5	Trasporto di materie provenienti da scavi o demolizioni o scarificazioni a rifiuto alle pubbliche discariche del Comune in cui si eseguono i lavori e alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo					
	Si prevedono.....m3/Km 5.000,00	m3/km	5 000,00	0,63	3 150,00	0,00
Pr. 72	Incidenza degli oneri di discarica Per ogni mc. di materiale da avviare alla discarica	m3.	80,00	15,00	1 200,00	0,00
Pr.38	Scavo a sezione obbligatoria eseguito a mano su esplicita disposizione scritta della D.L. anche con l'ausilio del martello demolitore, in materie di qualsiasi natura e consistenza sia sciolte che compatte, compresi tutti gli oneri e compreso l'eventuale carico a mano su autocarro ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte					
	Si prevedono.....m3 1700	mc.	1 700,00	72,00	122 400,00	61 200,00
Pr.15	Smonto tubi, pezzi speciali, apparecchi idraulici di ogni genere sia nei pozzetti che nei cavi, col divieto assoluto di tagliare e rompere i pezzi, compresa ogni mano d'opera per la disarticolazione, smonto, sollevamento, accatastamento	Kg.	3 120,00	0,70	2 184,00	655,20
Pr.35.a	Distacco utenze dalla vecchia rete e riallaccio della stessa alla nuova rete, compreso l'onere dello smonto della pavimentazione, dello scavo, dello smonto della vecchia condotta, fornitura e collocazione dei tubi, pezzi speciali, apparecchi idraulici, chiusini in ghisa, compreso il rinterro, il ripristino della pavimentazione dei marciapiedi, il tutto per distanze dalla secondaria alla presa esistente non superiore a mt. 3,00	N°	25,00	128,40	3 210,00	963,00
13.1.3	Fornitura, trasporto e posa in opera di pezzi speciali in acciaio, il tutto come al numero precedente, da montarsi sia lungo le condotte che nelle camere di manovra dei serbatoi, di centrali di sollevamento, di impianti di potabilizzazione, di manufatti di diramazione e di disconnessione, compresa la fattura delle giunzioni, quale che sia il tipo di queste, e la fornitura di ogni materiale e magistero occorrente per l'esecuzione del giunto a regola d'arte	Kg.	2 000,00	10,72	21 440,00	2 214,75
	SOMMANO				168 394,00	69 949,95



						Pag. 2
Articolo D'elenco	DESCRIZIONE DEI LAVORI	Unita di Misura	Quant.	Prezzo Unitario	Importo Totale	
	A RIPORTARE...				168 394,00	69 949,95
3.1.1.1	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste ultime a carico dell'Amministrazione), la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente					
	Si prevedono.....	m3	110,00	120,00	13 200,00	419,76
1.7.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente	m3	5 000,00	6,13	30 650,00	11 266,94
6.1.6.1	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra - 1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico					
	Si prevedono..... 3000,00	m2/cm	3 000,00	2,26	6 780,00	143,74
Pr.39	Fornitura e collocazione di conglomerato bituminoso a freddo in sacchi per uno spessore finito non inferiore a cm. 5,00 compreso l'onere della pulitura del sito di applicazione, il costipamento con apposita apparecchiatura del sottofondo, lo spandimento dell'emulsione di lt. 1,00 al mq. e la rullatura con apposito macchinario	m2	100,00	29,00	2 900,00	145,00
A.03	Operaio qualificato per lavori in economia	ore	200,00	29,10	5 820,00	5 820,00
A.04	Operaio comune per lavori in economia	ore	200,00	26,28	5 256,00	5 256,00
A.05	Bobcat compreso carburante e operatore	ore	200,00	35,00	7 000,00	700,00
	SOMMANO				240 000,00	93 701,38
	Totale Oneri di Sicurezza (1,8%)		€ 4 320,00			
	Importo della perizia		€ 240 000,00			
	Totale Lavori a Base d'asta		€ 240 000,00			
	costo manodopera		€ 93 701,38			
	Somme a disposizione dell'azienda					
	Per I.V.A. Al 22 %		€ 52 800,00			
	per spese tecniche 1,8%		€ 4 320,00			
	SOMMANO		€ 57 120,00			



Riepilogo Generale	
Lavori a B.A.	€ 240 000,00
Somme a disposizione dell'Azienda	€ 57 120,00
Importo Totale Perizia	€ 297 120,00

Messina, 22.02.2019

Il progettista e RUP

ing. Luigi Lamberto

