



DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 175 / 453ADF del 14/07/2020

OGGETTO: ULTERIORI LAVORI DI TAMPONAMENTO CONDOTTA SOTTOMARINA SALINE BASE GANZIRRI E CONTROLLO SPESSIMETRICO CONDOTTA DI SPINTA ZAFFERIA (ME)

Importo spesa: € 3.000,00, oltre I.V.A. al 22%

Ditta: Arena Sub S.r.l. Strada Provinciale 47, 98164 Torre Faro - Messina

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO

CHE ci è giunta notizia di una perdita dalla condotta di scarico dell'impianto Saline Base, che raccoglie i reflui fognari della zona nord della città, dal Torrente Guardia, e li pompa a mare;

CHE con determinazione del Direttore Generale N. 147/453 ADF sono stati affidati alla ditta Arena Sub i lavori di tamponamento della condotta sottomarina Saline Base Ganzirri, estendendo la verifica della linea sino ai diffusori;

CHE in concomitanza di tali lavori si è riscontrata una nuova erosione della condotta in acciaio in un tratto compreso tra la cementificazione sul bagnasciuga e un vecchio collare di riparazione in acciaio;

CHE abbiamo chiesto un preventivo per la riparazione alla ditta Arena Sub, che si è dichiarata disponibile per eseguire la tipologia di intervento più adatta;

CHE si è riscontrata una perdita nella condotta di spinta di Zafferia che trasporta i reflui dall'omonimo impianto di sollevamento fino alla Cassina posta sulla SS 114;

CHE l'ispezione ha evidenziato la presenza di diversi fori sulla condotta dai quali fuoriescono reflui a pressione;

CHE, allo scopo di individuare il metodo di riparazione più adeguato, è stata richiesta una urgente verifica spessimetrica e tipologica del tratto di condotta, che presenta diverse tipologie di fenomeni erosivi dovuti principalmente alla discontinuità di flusso degli scarichi;

CONSIDERATO

CHE per il corretto funzionamento della condotta di scarico di Saline Base la perdita deve essere prontamente eliminata;

CHE la perdita di reflui, qualora prolungata nel tempo, può avere un impatto sull'ambiente marino;

VISTO il carattere urgente dell'intervento da effettuare e la necessità di dare incarico della sua



esecuzione ad una ditta specializzata, è stato chiesto un preventivo alla stessa ditta Arena Sub che vanta specifiche competenze in materia;

VISTO il preventivo del 25.06.2020 con cui la ditta ha richiesto, per l'attività in oggetto, meglio specificata nell'offerta, a corpo, l'importo di 3.000,00 €, oltre I.V.A. al 22%, importo ritenuto congruo;

VISTI i contenuti tecnici dell'offerta, che prevede la rimozione del vecchio collare di larghezza 300 mm e la costruzione di un nuovo collare di larghezza 600 mm in acciaio INOX con guarnitura, il tutto a perfetta regola d'arte e certificato con apposito report di fine lavori;

VISTI i contenuti tecnici dell'offerta per la condotta di Zafferia, che prevede controlli non distruttivi attraverso misure di spessore con metodo ultrasonoro (UT);

VISTI i tempi preventivati per l'esecuzione dei lavori;

RITENUTO urgente ed indispensabile procedere alla riparazione e alle verifiche suddette

D E T E R M I N A

1. Per le motivazioni esposte in narrativa, affidare l'esecuzione dei **“Ulteriori lavori di tamponamento condotta sottomarina Saline Base Ganzirri e controllo spessimetrico condotta di spinta Zafferia (ME)”** alla ditta Arena Sub, Strada Provinciale 47 98164 Torre Faro – Messina P.IVA/VAT IT 02638330833, in accordo all'offerta del 25.06.2020
2. Autorizzare la spesa complessiva di € 3.660,00 di cui € 3.000,00 per imponibile e € 660,00 per Iva al 22%, occorrente per la fornitura suddetta.
3. Autorizzare gli Uffici di Ragioneria ad emettere mandato di pagamento a favore della ditta Arena Sub Strada Provinciale 47, 98164 Torre Faro – Messina, a fornitura eseguita e a seguito dell'emissione della relativa fattura debitamente vistata dall'Ufficio competente.

Alla spesa come sopra occorrente si farà fronte con prelievo dal bilancio AMAM di competenza.

IL PROPONENTE
ing. Natale Cucè

IL DIRIGENTE DI AREA
ing. Natale Cucè

IL DIRETTORE GENERALE F/F
dott. puccio salvo
firmato digitalmente

